

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ราคาากลางโครงการ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบแปลน จำนวน ๑ ชุด
๓. หนังสืออุทิศที่ดิน จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ที่ ๑๘๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตกวัดนาปด หมู่ที่ ๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตกวัดนาปด หมู่ที่ ๑ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ประกอบด้วย


- a. งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑ บ่อ
- b. งานก่อสร้างระบบท่อถึงหลัก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. (ทรงกลมแป้น) พร้อมถังกรองสนิมเหล็ก และงานระบบผลิตน้ำประปา
- c. งานระบบท่อเมนต์จ่ายน้ำประปา ใช้ท่อพีวีซี ชั้นคุณภาพ ๘.๕ Ø ๒ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๖๑๐.๐๐ เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เลขที่ ๑๓/๖๑

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตกวัดนาปด หมู่ที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๘๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (-แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) โดยแบ่งงวดงานจำนวน ๑ งวด ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ)


(นายประกาศ โพขสาสิทธิ์) ประธานกรรมการ
ปลัด อบต.นาข้าวเสีย

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ

(ลงชื่อ)


(นายจรินทร์ หมวดใหม่) กรรมการ

สถานที่ บ้านควดขนาด หมู่ 1 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ประเภท งานประปา

หน่วยราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานระบบประปา	543,664.65	1.3071	710,624.06	Fasctor F
2	ประเภทงานเจาะบ่อน้ำบาดาล	124,000.00		124,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%
3	ประเภทงานป้าย				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	3.1 ป้ายชื่อโครงการ	4,000.00	-	4,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%
	3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,000.00		1,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	
				คิดเป็นเงินประมาณ	
แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียที่ 184/2561 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านควดขนาด หมู่ที่ 1 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายประกาศ โพธิ์สาละ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจรินทร์ หมวดใหม่)

สร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความสูง 20 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร (ทรงกลมแป้น)					
เว็ดนาปด หมู่ที่ 1 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง			แบบที่		
งานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย				กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย	
อิตย๋ ชันวิจิตร				ประมาณราคารวันที่ 28 พฤษภาคม 2561	
รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน
			ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
รวมยอดยกมา					
บน้(รวมอุปกรณ์ทุกชนิด จากใบไปยังหอลถึง					
นรีจุรคความจุ ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.(ทรงกลมแป้น)	1.00	ถึง	250,000.00	250,000.00	15,000.00
อื่น ๆ					
เองเหลืออง ขนาด Ø 2 นิ้ว	1.00	ชุด	850.00	850.00	200.00
บบบอลล์วาล์ ขนาด Ø 2 นิ้ว	1.00	ชุด	800.00	800.00	200.00
คุมระดับน้ำ	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	200.00
วมคันขนาดหน้าปั๊พไม้น้อยกว่า Ø 2 นิ้ว	1.00	ชุด	250.00	250.00	200.00
ด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 สูง 20 เมตร รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำเข้า)	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00	200.00
ด Ø 1 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5 สูง 20 เมตร รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำล้น)	1.00	ชุด	500.00	500.00	200.00
บบบอลล์วาล์ ขนาด Ø 2.5 นิ้ว	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	200.00
เองแดง Ø 20 มิลลิเมตร	1.00	ชุด	875.00	875.00	200.00
งเบอร์ 25 มิลลิเมตร	22.00	ม.	70.00	1,540.00	-
.แดง Ø 15 มิลลิเมตร ยาว 1.80 เมตร	1.00	ชุด	400.00	400.00	-
น้ำ ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	

สร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความสูง 20 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร (ทรงกลมเปลญ)					
วัตถุประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอแม่จริง จังหวัดน่าน			แบบที่		
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย				กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย	
บัญชี ๖๓๐๑๒๕				ประมาณราคาวันที่ 28 พฤษภาคม 2561	
รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวมยอดยกไป					
รวมยอดยกมา					
ไฟฟ้าชนิดจุ่มน้ำ ขนาด 1.5 HP พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	26,000.00	26,000.00	-
ควบคุมเครื่องสูบน้ำและระดับน้ำแบบอัตโนมัติ	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-
ท่อ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-
ไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ 220 โวลท์	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	-
องศาเหล็ก					
ปูน	0.45	ลบ.ม.	-	-	125.00 56.25
ดิน	0.35	ลบ.ม.	373.83	130.84	91.00 31.85
เสาเข็ม (1:2:4)	0.45	ลบ.ม.	1,789.60	805.32	391.00 175.95
คอนกรีต	1.50	ตร.ม.	415.00	622.50	133.00 199.50
	0.00	กก.	-	-	- -
4 ขนาด RB 9 มม.	0.02	ตัน	25,164.51	503.29	4,100.00 82.00
1	0.50	กก.	50.00	25.00	- -

[illegible]

ร่าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความสูง 20 เมตร ความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร (ทรงกลมแบน)					
วัตถุประสงค์ หมวดหมู่ที่ 1 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอหนองยาง จังหวัดตรัง			แบบที่		
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย				กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย	
ฝ่าย ชนวิจิตร				ประมาณราควันที่ 28 พฤษภาคม 2561	
รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวมยอดยกไป					
รวมยอดยกมา					
จ่ายน้ำประปา					
คุณภาพ 8.5 ขนาด 3 นิ้ว	20.00	ม	95.09	1,901.80	75.00 1,500.00
คุณภาพ 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	610.00	ม	43.22	26,364.20	40.00 24,400.00
คุณภาพ 8.5 ขนาด 1/2 นิ้ว	8.00	ม	10.04	80.32	- -
ลด 1/2 นิ้ว	16.00	อัน	35.00	560.00	- -
	16.00	อัน	5.00	80.00	- -
	3.00	อัน	15.00	45.00	- -
ลด 2 นิ้ว	2.00	อัน	45.00	90.00	- -
	1.00	อัน	146.73	146.73	- -
ขนาด 250 g	6.00	กป	121.50	729.00	- -
ขนาด 3 นิ้ว	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	600.00 1,800.00
ขนาด 2 นิ้ว	3.00	ชุด	250.00	750.00	400.00 1,200.00
รวมงานต้นทุนรายการที่ 1-9 ทั้งสิ้น					
ลาด					
ลาด	50.00	ม	2,080.00	104,000.00	- -
ฉีฟลิกซ์ เพื่อหาจุดตำแหน่งเจาะ	1.00	แห่ง		-	20,000.00 20,000.00
รวมงานเจาะบ่อน้ำบาดาล					