



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. ๔๗-๐๕๕ สายห้วยไส
หมู่ที่ ๓ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

.....

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. ๔๗-๐๕๕ สายห้วยไส หมู่ที่ ๓ ตำบลนาข้าวเสีย
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่น
บาทถ้วน) มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวนเงิน ๓,๗๘๕,๗๗๐.๗๕ บาท
(สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอารี ขวัญศรีสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 47-055 สายห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,220 เมตร หน้า 0.05 เมตร

2. หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6.127 ตารางเมตร (รวมทางเชื่อม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย / องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอไทรโย่ง จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,740,000.00 บาท โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 47-055 สายห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย

4. ลักษณะงานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,220 เมตร หน้า 0.05 เมตร

โดยสังเขป งานทาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 01 กันยายน 2566 เป็นเงิน 3,785,770.75 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สมพล อุปมัยรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 กันตพิชญ์ ชัยเจริญสวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

7.3 สถิตย์ ชันวิจิตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สมพล อุปมัยรัตน์

01 กันยายน 2566 13:51:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ. 47-055 สายห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย มีวงจรรอบแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,220 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,127 ตารางเมตร (รวมทางเชื่อม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอโนนไทย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน/รายการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย/องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับเกลี่ยและบดอัดชั้นรองพื้นทางเดิม 2. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานไพรม์โคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 3.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ลบ.ม.	6,624.000	11.67	77,302.08	1.3848	16.16	107,047.92
2		ลบ.ม.	1,275.400	690.58	880,765.73	1.3848	956.31	1,219,684.38
3		ตร.ม.	6,127.000	32.78	200,843.06	1.3848	45.39	278,127.46
4		ตร.ม.	6,127.000	242.63	1,486,594.01	1.3848	335.99	2,058,635.38

สมพล อุบลรัตน์

01 กันยายน 2566 09:51:44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย มีวงจากรแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,220 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,127 ตารางเมตร (รวมทางเชื่อม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย/องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย (๒๖๔๔๕๕)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	4. ป้ายจราจร แบบ บ.1(สามคอนกรีต)	ชุด	1.000	4,680.00	4,680.00	1.3848	6,480.86	6,480.86
6	5. งานป้ายจราจร แบบ บ.3-บ.36	ชุด	1.000	2,430.00	2,430.00	1.3848	3,365.06	3,365.06
7	6. งานเส้นจราจร สีเหลือง กว้าง 10 ซม.	ตร.ม.	33.960	290.00	9,848.40	1.3848	401.59	13,638.06
8	7. งานเส้นจราจร สีขาว กว้าง 10 ซม.	ตร.ม.	246.000	290.00	71,340.00	1.3848	401.59	98,791.63
รวมราคากลาง								3,785,770.75

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ดง.ถ. 47-055 สายห้วยไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาข้าวเสีย ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,220 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,127 ตารางเมตร (รวมทางเชื่อม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอโนนยาง จังหวัดตรัง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

HP

(สมพล อุปยัยรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวกนกนิตพิชญ์ ชัยเจริญสวัสดิกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สถิตย์ ชื่นวิจิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ลำดับที่ตาม สัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
0.1	1	งานปรับดินแต่งและบดอัด(รองพื้นทางเดิม)	ลบ.ม.	6,624.000	11.67	77,302.08	1.3848	16.16	107,047.92
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2.1	2.1.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,275.400	690.58	880,765.73	1.3848	956.31	1,219,684.38
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานไพรเมโก๊ต และแทคโค๊ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
4.1	3.1.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรเมโก๊ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	6,127.000	32.78	200,843.06	1.3848	45.39	278,127.46
	3.2	งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
5.1	3.2.1	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING)	ตร.ม.	6,127.000	242.63	1,486,594.01	1.3848	335.99	2,058,635.38
5.2	4	ป้ายจราจร แบบ บ.1(สามคอนกรีต)	ชุด	1.000	4,680.00	4,680.00	1.3848	6,480.86	6,480.86
5.3	5	งานป้ายจราจร แบบ บ.3-บ.36	ชุด	1.000	2,430.00	2,430.00	1.3848	3,365.06	3,365.06
5.4	6	งานเส้นจราจร สีเหลือง กว้าง 10 ซม.	ตร.ม.	33,960	290.00	9,848.40	1.3848	401.59	13,638.06
5.5	7	งานเส้นจราจร สีขาว กว้าง 10 ซม.	ตร.ม.	246.000	290.00	71,340.00	1.3848	401.59	98,791.63
								TOTAL	3,785,770.75