

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๔,๓๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย)
ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (รูปแบบรายการตามที่ อบต.นาข้าวเสีย กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท
(-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๔ จำนวน ๕ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายบุญชวน เพ็ชรหิน
 ๒. นายจริน หมวดใหม่
 ๓. นายสฤติย์ ชันวิจิตร

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

แบบ บว.๖

โครงการ โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ

สถานที่ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ประเภท อาคาร

หน่วยราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	387,589.78	1.2726	493,246.75	Factor F
2	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,000.00		4,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			497,246.75	
	คิดเป็นเงินประมาณ			497,000.00	
สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง เลขที่ 192/2558 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงาน โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายบุญชวน เพ็ชรหิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

คำสั่ง



ลงชื่อ




อนุมัติ

(นางอารี ขวัญศรีสุทธิ์)

นายก อบต.นาข้าวเสีย

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายจรินทร์ หมดใหม่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสฤตย์ ชันวีตร)

นายช่างโยธา

[illegible]

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างห้องนั่งเล่นสาธารณะ											
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย											
หน่วยงานราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย											
ประมาณราคาโดย นายสถิตย์ ชันวิจิตร											
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
2	งานโครงสร้างเหล็ก	รวมยอดยกมา						119,581.78			
	2.1 เหล็กตัว C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	293.00	กก	-	-	8.50	2,490.50	2,490.50			
	2.2 ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.2 มม. ขนาด 1"x 1"	11.00	ท่อน	501.00	5,511.00	-	-	5,511.00			
	2.2 ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1.2 มม. ขนาด 1"x 1"	15.00	ท่อน	147.00	2,205.00	-	-	2,205.00			
	2.3 ท่อเหล็กกลม ขนาด ๑ 1/2"	2.00	ท่อน	229.00	458.00	-	-	458.00			
	2.4 เสาไม้กลมกลึงยอศเสา	1.00	ท่อน	650.00	650.00	-	-	650.00			
	2.5 ทาสีโครงหลังคาเหล็ก	28.00	ตร.ม.	49.00	1,372.00	35.00	980.00	2,352.00			
3	งานหลังคา										
	3.1 กระเบื้อง (NEU STYLE)	25.00	ตร.ม.	450.00	11,250.00	55.00	1,375.00	12,625.00			
	3.2 เจิงชายสำเร็จ+ปิดลอน สำเร็จรูป	18.00	ม.	150.00	2,700.00	89.00	1,602.00	4,302.00			
4	งานผนัง และผิวผนัง										
	4.1 ผนังก่ออิฐฉาบปูน ครึ่งแผ่น	68.00	ตร.ม.	206.00	14,008.00	89.00	6,052.00	20,060.00			
	4.2 ผนังฉาบปูนเรียบ	63.00	ตร.ม.	52.00	3,276.00	82.00	5,166.00	8,442.00			
	4.3 ผนังกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 10 นิ้ว	73.00	ตร.ม.	270.00	19,710.00	138.00	10,074.00	29,784.00			
	4.4 เสาเอ็น - คานพื้นหลัง คสล. งานก่ออิฐครึ่งแผ่น	68.00	ม.	70.00	4,760.00	35.00	2,380.00	7,140.00			
	4.5 บัวสำเร็จ	20.00	ม.	70.00	1,400.00	25.00	500.00	1,900.00			
รวมยอดยกไป								217,501.28			

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างห้องนั่งเล่นสาธารณะ										
สถานที่ก่อสร้าง		บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย								
หน่วยราชการ		สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย								
ประมาณราคาโดย		นายสถิตย์ ชันวิจิตร								
		แบบที่ -								
		ส่วนโยธางค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย								
		ประมาณราคาวັນที่ 26 มิถุนายน 2558								
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
5	งานพื้น และผิวพื้น							217,501.28		
		5.1 ผิวพื้นซีเมนต์ขัดมัน	12.50	ตร.ม.	99.00	1,237.50	82.00	1,025.00	2,262.50	
		5.2 ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	24.00	ตร.ม.	303.00	7,272.00	125.00	3,000.00	10,272.00	
6	งานฝ้าเพดาน *ต่อ*									
		6.1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด ขนาด 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ เกร้าโลหะชุบสังกะสี	6.00	ตร.ม.	269.00	1,614.00	75.00	450.00	2,064.00	
		6.2 ฝ้าระแนงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2 นิ้ว x 2 นิ้ว เกร้าไม้เนื้อแข็ง	11.00	ตร.ม.	366.00	4,026.00	134.00	1,474.00	5,500.00	
	6.3 ฝ้าฉาบปูนเพดาน คสล.	28.00	ตร.ม.	58.00	1,624.00	82.00	2,296.00	3,920.00		
7	งานประติมา - ผนังต่าง (รายละเอียดตามแบบแปลน)									
		7.1 ป1	2.00	ชุด	3,700.00	7,400.00	180.00	360.00	7,760.00	
		7.2 ป2	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	180.00	540.00	11,040.00	
		7.3 ป.3	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	200.00	200.00	3,400.00	
		7.4 น1	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	750.00	3,000.00	13,000.00	
		7.5 น2	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	750.00	750.00	2,550.00	
		7.6 น3	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	750.00	1,500.00	9,500.00	
รวมยอดยกไป								288,769.78		

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างห้องนั่งเล่นสาธารณะ				แบบที่ -					
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย				ส่วนประกอบกิจการบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย					
หน่วยงานราชการ ตำบลงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย				ประมาณราคาวัดที่ 26 มิถุนายน 2558					
ประมาณราคาโดย นายสถิตย์ ชันวิจิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานสี							288,769.78	
	8.1 ทาสีน้ำพลาสติก	91.00	ตร.ม	41.00	3,731.00	30.00	2,730.00	6,461.00	
	8.2 ทาสีน้ำมัน	14.00	ตร.ม	49.00	686.00	35.00	490.00	1,176.00	
9	งานสุขภัณฑ์								
	9.1 โถส้วมนั่งราบแบบชักโครก พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	298.00	298.00	3,798.00	
	9.2 โถส้วมนั่งยองชนิดมีฐานสูง แบบราดหน้า	3.00	ชุด	820.00	2,460.00	106.00	318.00	2,778.00	
	9.3 โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	2,052.00	6,156.00	298.00	894.00	7,050.00	
	9.4 อ่างล้างหน้าชนิดผนังแขวนติดผนัง พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	298.00	298.00	2,598.00	
	9.5 อ่างล้างหน้าชนิดฝังในเคาเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	298.00	1,192.00	15,192.00	
	9.6 สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
	9.7 ที่ใส่กระดาษชำระ	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	103.00	412.00	1,812.00	
	9.8 ราวจับตัว L พท. 30 - 40 มม.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	105.00	105.00	1,605.00	
	9.9 กระเบื้อง (แบบติดผนัง) ขนาด 60 x 120 ซม.	2.00	ชุด	280.00	560.00	70.00	140.00	700.00	
	9.10 ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกับกลั่น 2"	5.00	ชุด	120.00	600.00	70.00	350.00	950.00	
	9.11 ราวจับแบบปรับมุม	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	105.00	105.00	1,605.00	
	9.12 ตะขอยอดแขนผ้า	3.00	ชุด	100.00	300.00	70.00	210.00	510.00	
	9.13 ก๊อกน้ำอ่างพื้น	4.00	ชุด	120.00	480.00	25.00	100.00	580.00	
รวมยอดยกไป								337,064.78	

[illegible]