

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง ตามแบบกรมศิลปากร จำนวน ๑ ซุ้ม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท. (-สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน.-)
๔. ลักษณะงาน ๑. งานซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง ตามแบบกรมศิลปากร จำนวน ๑ ซุ้ม
๒. งานวัสดุครุภัณฑ์. (รายละเอียดตามรูปแบบกรมศิลปากร สำนักสถาปัตยกรรม กำหนด สำหรับตั้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(-สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๔ จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และกำหนดขอบเขตงาน จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายบุญชวน เพ็ชรหิน
 ๒. นายจริน หมวดใหม่
 ๓. นายสถิตย์ ชันวิจิตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ที่ ดง ๗๔๗๐๓/

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ (แบบขนาดกลาง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

อ้างถึง แบบแนบท้ายเพื่อการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอนาโยง จังหวัดตรังได้กำหนดด้วยของ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอ นาโยง จังหวัดตรัง เป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ในอำเภอ นาโยง ซึ่งในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ได้รับมอบหมายจากอำเภอ นาโยงให้ดำเนินงานหลักในการจัดสถานที่ประกอบพิธีดังกล่าว โดยต้องก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ (แบบขนาดกลาง) ตามรูปแบบที่กรมศิลปากรกำหนด นั้น

จากการศึกษาแบบแปลนปรากฏว่า มีรายละเอียดบางรายการที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางรายการ เพื่อให้การก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ (แบบขนาดกลาง) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยมีรายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามรายการดังต่อไปนี้

๑. งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณตามแบบมาตรฐาน B๑,C๑ ใช้เหล็กกล่องขนาด ☒ ๖๐x๖๐x๓.๒ มม. เปลี่ยนเป็นเหล็กกล่องขนาด ☒ ๗๕x๗๕x๒ มม. เหตุผลเนื่องจากไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป

๒. ยกเลิกตุ้มคอนกรีตถ่วงน้ำหนักฉัตรเหล็ก ๗ ชั้น เหตุผลเนื่องจากโครงสร้างฉัตรประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กจึงสามารถเชื่อมประกอบกับโครงสร้างหลักได้เลย ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ตุ้มคอนกรีต

๓. เพิ่มพานวางดอกไม้จันทน์อลูมิเนียม (สีทอง) ขนาด $\varnothing$ ๐.๕๐ ม. จำนวน ๔ ใบ เหตุผลเพื่อใช้รองรับดอกไม้จันทน์ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

พร้อมนี้ได้แนบแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ (แบบขนาดกลาง) มาพร้อมนี้เพื่อประกอบการพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายจรินทร์ ทุมตใหม่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายประกาศ โพชสาลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ _____

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างซุ้มถวายนดอกไม้จันทร์

สถานที่ วัดยอทอง หมู่ที่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ประเภท อาคาร

หน่วยราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซุ้มถวายนดอกไม้จันทร์	254,571.19	1.3074	332,826.37	Factor F
2	งานวัสดุครุภัณฑ์	27,500.00	1.0700	29,425.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อนุมัติ

นางอารี ขวัญศรีสุทธี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอริป ไกรแสง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายจรินทร์ หมวดใหม่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายประกาศ โพขสาดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างชุมชนอวยคอกไม่อันหัน						
สถานที่ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอหนองยาง จังหวัดศรีสะเกษ						
ประมาณราคาโดย นายอธิป ไกรแสง						
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าวัสดุและค่าแรง
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	หมวดงานโครงสร้าง					
1.1	ทรายถมหน้าอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	373.83	747.66	182.00
1.2	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,697.80	3,395.60	612.00
1.3	คอนกรีต โครงสร้าง f'c 210 ksc.(ทราบระบบ)	4.00	ลบ.ม.	1,789.60	7,158.40	1,224.00
1.4	แบบหล่อคอนกรีต	3.00	ตร.ม.	412.00	1,236.00	-
1.5	ค่าแรงงานหล่อคอนกรีต	4.00	ตร.ม.	-	-	532.00
1.6	งานดินลูกรังฐานราก	9.00	ลบ.ม.	-	-	1,332.00
1.7	ตะปู	1.00	กก.	35.82	35.82	-
1.8	เหล็กเสริม SD 40 Ø 12 มม.	264.00	กก.	21.84	5,765.76	871.20
1.9	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	23.00	184.00	-
2	งานเหล็กรูปพรรณ					
2.1	□ 38 x 38 x 2.3 มม.	38.00	กก.	27.02	1,026.76	380.00
2.2	□ 75 x 75 x 2 มม.	621.00	กก.	25.19	15,642.99	6,210.00
2.3	PL. 3.2 มม.	1.00	กก.	35.00	35.00	10.00
2.4	PL. 15 มม.	75.00	กก.	35.00	2,625.00	750.00
2.5	Bolt & Nut พร้อมแหวนรอง Ø 12 มม.	64.00	ตัว	50.00	3,200.00	-
2.6	พาดักกันสนิม	44.00	ตร.ม.	47.00	2,068.00	1,540.00
รวมข้อ 1 , 2 หมวดงานโครงสร้าง						56

ประมาณราคาโครงการ ก่อสร้างสูงอายุดอกไม้จันทร์				แบบที่		กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย	
สถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยทอง หมู่ที่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดศรีสะเกษ				ประมาณราคางานที่ 8 กันยายน 2560			
ประมาณราคาโดย นายอธิป ไกรแสง							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม						
	3.1 งานสถาปัตย์						
	3.1.1 ฉากหลัง แผ่นไม้อัดชนิดใช้ภายนอก หน้า 10 มม. (กรุหน้า - หลังและค้ำข้าง)	26.00	แผ่น	1,200.00	31,200.00	-	-
	3.1.2 ค้ำแรงกึ่งไม้อัดฉากหลัง ฉาบแต่งผิวเรียบเพื่อฉีกลี้น	53.00	ตร.ม.	-	-	120.00	6,360.00
	3.1.3 ทาสีฉากหลังส่วนที่ไม่ได้ติดไวนิล	37.00	ตร.ม.	58.00	2,146.00	35.00	1,295.00
	3.1.4 ฉากหลังติดฟิล์ม ไวนิล พิมพ์อิงค์ความละเอียดสูง (ลายตามแบบ)	20.00	ตร.ม.	650.00	13,000.00	30.00	600.00
	พื้นที่นั่งนอน ขอบ มีลายดอก (ฝน) สีขาว						
	3.1.5 ขอบภายใน กว้าง 0.17 ม. ไม้อัด หน้า 10 มม. + ไม้อัดหนา 6 มม. ช้อน 2 ชั้น+ทาสีทอง	16.00	เมตร	400.00	6,400.00	41.00	656.00
	ช้อน 2 ชั้น+ทาสีทอง						-
	3.1.6 ค้ำแรงกึ่งไม้อัด หน้า 10 มม. ช้อน 4 ชั้น+ไม้อัด 6 มม. กล้วย 4 ชั้น (ตามแบบชาย)	2.00	ชุด	3,600.00	7,200.00	1,000.00	2,000.00
ขนาด 0.60 x 0.88 ม. ทาสีอะคริลิก ทอง							
3.1.7 ผังช้อน 9 ชั้น ไม้อัด หน้า 20 มม. ทาสีอะคริลิก สีสีขาว	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	1,000.00	1,000.00	
3.1.8 ลายเมฆไม้อัด หน้า 10 มม. ปิดทับด้วยไม้อัด หน้า 6 มม. กล้วย (ตามแบบชาย)	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	1,000.00	2,000.00	
ขนาด 0.57 x 0.38 ม. ทาสีอะคริลิก สีทอง							
3.1.9 ค่าทำแบบ + เขียนแบบตลอด		รวม	-	-		-	
	ยกยอดไป				c		

