

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท. (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน อาคารสำนักงานกองช่าง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย. (รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.นาข้าวเสีย กำหนด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป. ปรากฏในแผนงานเกษตรและชุมชน งานไฟฟ้าถนน. ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๒๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท
(-หนึ่งล้านสองแสนสองพันบาทถ้วน.)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ ปร. ๔ จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายบุญชวน เพ็ชรหิน
 ๒. นายจริน หมวดใหม่
 ๓. นายสถิตย์ ชันวีจิตร

สรุปผลการประมาณราคาค่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง

สถานที่ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ประเภท อาคาร

หน่วยราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	862,271.75	1.3056	1,125,782.00	Factor F
2	ครุภัณฑ์	73,200.00		73,200.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,000.00		4,000.00	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,202,982.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,202,000.00	
หนึ่งล้านสองแสนสองพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 144/2560 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง

หมู่ที่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโพธิ์ จ.ศรีสะเกษ และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายบุญชวน เพ็ชรหิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจรินทร์ หมดไหม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายศักดิ์ ชื่นวิจิตร)

นายช่างโยธา

อนุมัติ.....

นางอารี ขวัญศรีสุทธิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง									
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย									
หน่วยรายการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย									
ประมาณราคาโดย นายสถิตย์ ชันวิจิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 ขุดดิน - กลับกลับ	61.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	7,625.00	7,625.00	
	1.2 ทราดยาบรอนพื้น	4.00	ลบ.ม.	373.00	1,492.00	91.00	364.00	1,856.00	
	1.3 คอนกรีตยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,697.00	3,394.00	391.00	782.00	4,176.00	
	1.4 คอนกรีต 1: 2:4 (กำลังอัด 240 ksc.ทรงลูกบาศก์)	35.00	ลบ.ม.	1,789.00	62,615.00	391.00	13,685.00	76,300.00	
	1.5 ไม้แบบ (คิด 80%)	256.00	ตร.ม	412.00	105,472.00	133.00	34,048.00	139,520.00	
	1.6 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	1.6.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 6 มม.	549.00	กก	23.02	12,637.98	4.100	2,250.90	14,888.88	
	1.6.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 9 มม.	291.00	กก	23.81	6,928.71	4.100	1,193.10	8,121.81	
	1.6.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ขนาด DB 12 มม.	1488.00	กก	20.93	31,143.84	3.300	4,910.40	36,054.24	
	1.6.4 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ขนาด DB 16 มม.	239.00	กก	21.08	5,038.12	3.300	788.70	5,826.82	
	1.7 ลวดผูกเหล็ก	77.00	กก	50.00	3,850.00	-	-	3,850.00	
2	งานโครงสร้างหลังคา	1,594.00	กก	-	-	10.00	15,940.00	15,940.00	
	2.1 เหล็กตัว C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	44.00	ฟ่อน	546.00	24,024.00	-	-	24,024.00	
	2.2 เหล็กตัว C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	3.00	ฟ่อน	523.00	1,569.00	-	-	1,569.00	
	2.3 แป้สำเร็จรูป	435.00	ม.	50.00	21,750.00	-	-	21,750.00	
	2.4 เหล็กกล่อง 2"x4" ขนาด 2 มม.	5.00	ฟ่อน	600.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	2.4 วัสดุโครงสร้างหลังคาเหล็ก	143.00	ตร.ม.	47.00	6,721.00	35.00	5,005.00	11,726.00	
	รวมยอดทั่วไป							361,501.75	

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง									
สถานีก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย									
หน่วยราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย									
ประมาณราคาโดย นายสถิตย์ จันทร์จิตร									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานหลังกา							361,501.75	
3.1	กระเบื้องลอนกริด (1 ตร.ม./11 แผ่น)	124.00	ตร.ม.	143.00	17,732.00	74.00	9,176.00	26,908.00	
3.2	เชิงขาเหล็ก+ปิดลอน สำเร็จรูป	87.00	ม.	139.00	12,093.00	73.00	6,351.00	18,444.00	
3.3	รางตะเข้สแตนเลส	11.00	ม.	700.00	7,700.00	25.00	275.00	7,975.00	
3.4	ครอบโพง 3 ทาง	3.00	แผ่น	50.00	150.00	-	-	150.00	
3.5	ครอบ โฉงทางมน	10.00	แผ่น	40.00	400.00	-	-	400.00	
3.6	ครอบสันโฝงและสันตะเข้	123.00	แผ่น	39.00	4,797.00	-	-	4,797.00	
3.7	ครอบข้าง	17.00	แผ่น	48.00	816.00	-	-	816.00	
3.8	ครอบข้างปิดชาย	4.00	แผ่น	48.00	192.00	-	-	192.00	
3.9	ทับหลัง คสล. ปิดหลังคา	13.00	ม.	145.00	1,885.00	44.00	572.00	2,457.00	
3.10	แผ่นเหล็กทับค้ำยันโครงหลังคา ขนาด 0.20x0.20 ม.หนา 9 มม.	36.00	แผ่น	150.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
4	งานผนัง และมิดวง								
4.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	174.00	ตร.ม.	208.00	36,192.00	89.00	15,486.00	51,678.00	
4.2	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	15.00	ตร.ม.	428.00	6,420.00	167.00	2,505.00	8,925.00	
4.3	ผนังฉาบปูนเรียบ	348.00	ตร.ม.	49.00	17,052.00	82.00	28,536.00	45,588.00	
4.4	เสาเอ็น - ลานทับหลัง คสล. ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น	86.00	ม.	145.00	12,470.00	44.00	3,784.00	16,254.00	
4.5	บัวปูนปั้นสำเร็จรูป	49.00	ม.	100.00	4,900.00	60.00	2,940.00	7,840.00	
	รวมยอดยกไป							559,325.75	

รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง										
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย		แบบที่ 20/2559								
หน่วยราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย		กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย								
ประมาณราคาโดย นายเสถียร ชื่นวิจิตร		ประมาณราคารวันที่ 1 พฤษภาคม 2560								
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาค่าต่อหน่วย	รวม	ราคาวัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
	รวมยอดยกมา					จำนวนเงิน	จำนวนเงิน			
12	งานอื่นๆ							827,837.75		
	12.1 ม้านั่ง คสล.	5.50	ม.	332.00		1,826.00	158.00	2,695.00		
	12.2 เคอร์เตอร์	3.80	ม.	1,000.00		3,800.00	450.00	5,510.00		
	12.3 พื้นทางเดิน คสล. หน้า 15 ซม.	42.00	ตร.ม	378.00		15,876.00	-	15,876.00		
	12.4 หลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคาร กว้างน้อยกว่า 3.50 เมตร	3.50	เมตร	2,259.00		7,906.50	699.00	10,353.00		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							862,271.75		
13	ครุภัณฑ์									
	13.1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู	2.00	เครื่อง	32,400.00		64,800.00		64,800.00		
	13.2 ตู้แช่เย็นต่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x2.60 ม.	3.00	ชุด	2,000.00		6,000.00	-	6,000.00		
	ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x1.40 ม.	1.00	ชุด	1,100.00		1,100.00	-	1,100.00		
	ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x1.70 ม.	1.00	ชุด	1,300.00		1,300.00	-	1,300.00		
	รวมค่างานครุภัณฑ์									
								73,200.00		