

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะบัว – บ้านहुโตน หมู่ที่ ๙ ตำบลนาข้าวเสีย
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๙๐ กิโลเมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓.๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบแปลนของ อบต.นาข้าวเสีย เลขที่ ๑๘/๒๕๖๑
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๙๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท
(-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ ปร. ๔ จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายประกาศ โพชสาลี
 ๒. นายจรินทร์ หมวดใหม่
 ๓. นายสถิตย์ ชันวิจิตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย.....

ที่ ตง. ๗๔๗๐๓ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะบัว – บ้านหุโตน หมู่ที่ ๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ราคากลางโครงการ จำนวน ๑ ชุด
๒. บันทึกข้อความขออนุมัติให้ดำเนินการฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ที่ ๕๙ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะบัว- บ้านหุโตน หมู่ที่ ๙ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะบัว – บ้านหุโตน หมู่ที่ ๙ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๗๙๐ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย, ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เลขที่ ๑๘/๒๕๖๑
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หน้าที ๖ ลำดับที่ ๑๒

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะบัว – บ้านหุโตน หมู่ที่ ๙ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางเป็นเงิน ๑,๙๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) โดยใช้แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เลขที่ ๑๘/๒๕๖๑ แบ่งงวดงานจำนวน ๑ งวด ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายประกาศ โพธิสาส์)
ปลัด อบต.นาข้าวเสีย

☒ เห็นชอบ
☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ

(นางอารี ขวัญศรีสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจรินทร์ หมวดใหม่)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสถิตย์ ชันวิจิตร)
นายช่างโยธา

ข้อมูลประกอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ประเภทงาน ถนน

กิจกรรม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง สายเกาะบ้านหูกูดิน

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๙-9 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ระยะทางดำเนินการ 0.790 กิโลเมตร ช่วง1. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+790

ช่วง2. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000

ช่วง3. กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+000

ผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ 0.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,438,125.68	1.3822	1,987,777.31	Factor F 1.3822
2	งานอำนวยความสะดวก	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,000.00	-	4,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.06%
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	2,000.00	-	2,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- พื้นที่ อยู่ในพื้นที่ 1.00
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,993,777.31	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,993,000.00	
	(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ 59 /2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเกาะบ้านหูกูดิน

หมู่ที่ ๙-9 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และได้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

นางอารี ขวัญศรีสุทธิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ

นายประกาศ โพธิ์สาส์

ประธานกรรมการ

นายประกาศ โพธิ์สาส์

ปลัด อบต.นาข้าวเสีย

ลงชื่อ

นายจรินทร์ หมดใหม่

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

นายสิทธิชัย ชันวิจิตร

กรรมการ

นายช่างโยธา

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

6 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง

สายเกาะบ้านบ้านโนน

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอหนองยาง จังหวัดตรัง

ระยะทางดำเนินการ

0.790

กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง							
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานวางป่าและชุดคอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานดิน							
2.1	งานปรับแก้และบดอัดคันทางเดิม	ลบ.ม.	3,476.00	11.06	38,444.56	1.3822	15.29	53,138.07
2.2	งานตัดขึ้นรูปคันทาง							
2.2.1	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2.2	งานชุดตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2.3	งานชุดตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2.4	งานชุดวัสดุไม่เหมาะสม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.2.5	งานชุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานชุด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3	งานถมคันทาง							
2.3.1	งานดินถม							
2.3.1(1)	งานดินถม วัสดุจากดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3.1(2)	งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3.2	งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
2.3.3	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							
3.1	งานรองพื้นทาง							
3.1.1	งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.1.2	งานรองพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2	งานพื้นทาง							
3.2.1	งานพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.2.2	งานพื้นทางดินซีเมนต์ (ปริมาณปูนซีเมนต์ ร้อยละ.....)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3.3	งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	158.00	647.84	102,358.72	1.3822	895.44	141,480.22
3.4	งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิม							
3.4.1	Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4.2	งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3.4.3	งานอื่น ๆ เพิ่มเติม	หน่วย	-	-	-	-	-	-
4	งานผิวทางและไหล่ทาง							
4.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง							
4.1.1	PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.1.2	TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.2	งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.3	งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete							
4.3.1	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4.3.2	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

6 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง

สายเกาะบ้านบ้านโนน

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 9 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอหนองยาง จังหวัดตรัง

ระยะทางดำเนินการ

0.790

กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5	4.4 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.4.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	3,160.00	373.67	1,180,797.20	1.3822	516.49	1,632,097.89
	4.4.2 Expansion Joint	เมตร	60.00	261.13	15,667.80	1.3822	360.93	21,656.03
	4.4.3 Contraction Joint	เมตร	256.00	156.90	40,166.40	1.3822	216.87	55,518.00
	4.4.4 Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.4.5 Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.4.6 Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-
	4.5 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5 งานเบ็ดเตล็ด							
	5.1 งานระบบระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.1(2) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	1.00	1,631.00	1,631.00	1.3822	2,254.37	2,254.37
	5.1.1(3) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.1(4) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.1(5) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.1(6) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด Ø 1.50 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.2 งานกำแพง คสล. ปากท่อ							
	5.1.2(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(3) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 0.40 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(4) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(5) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(6) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 0.60 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(7) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(8) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(9) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 0.80 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(10) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(11) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(12) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 1.00 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(13) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(14) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(15) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 1.20 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(16) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(17) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.2(18) สำหรับท่อกลมขนาด 3 แถว - Ø 1.50 เมตร	ด้าน	-	-	-	-	-	-
	5.1.3 วางระบายน้ำ คสล.							
	5.1.3(1) - แบบคั่ววีแบบ ทช - ท - 3013	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.3(2) - แบบคั่วยู พร้อมฝาปิด ชนิด ข - 30 แบบ ทช - ท - 3012	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.3(3) - งานคันหินรางคั้น	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.4 งานบ่อรับน้ำ คสล.	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.1.4(1) สำหรับท่อกลมขนาด 1 แถว - Ø 0.80 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-
	5.1.4(2) สำหรับท่อกลมขนาด 2 แถว - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-
	5.1.4(2) ฝาท่อเหล็ก แถว 1 - Ø 0.80 เมตร	ฝาท่อ	-	-	-	-	-	-
	5.1.5 โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)	หน่วย	-	-	-	-	-	-
	5.2 งานปลูกหญ้า							
	5.2.1 แบบ ปักแถว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2.2 แบบ ปลูกแผ่น	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.2.3 ชนิด.....	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

6 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง

สายเกาะบ้านบ้านหูโตน

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ -9 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ระยะทางดำเนินการ

0.790

กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
5.3	งานเครื่องหมายจราจร							
5.3.1	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตาม มาตรฐาน.....							
	- แบบ บ.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	2.00	4,400.00	8,800.00	1.3822	6,081.68	12,163.36
	- แบบ บ.2 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ บ.3 - บ.36 (เสาคอนกรีต)	ชุด	2.00	3,010.00	6,020.00	1.3822	4,160.42	8,320.84
	- แบบ บ.37 - บ.55 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ด.1 - ด.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ด.28 - ด.30 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ด.31 - ด.60 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ด.61 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ด.62 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ด.63 , ด.66 (1 แผ่นป้ายค่อชุด) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ด.63 , ด.66 (2 แผ่นป้ายค่อชุด) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ด.64 , ด.67 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ด.65 , ด.68 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ด.69 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ด.70 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ด.71 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ด.72 - ด.73 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ด.74 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ด.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ด.76 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ด.77 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ ด.78 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.1/1 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.2 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.3 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.4 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.5 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- แบบ น.6 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.7 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.8 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น.ส.1 - น.ส.14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บ.3 - บ.55 + ด.1 - ด.27 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บ.3 - บ.55 + ด.31 - ด.60 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ด.1 - ด.27 + ด.74 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ด.31 - ด.60 + ด.74 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ด.1 - ด.27 + ด.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ด.31 - ด.60 + ด.75 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ด.1 - ด.27 + ด.76 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ด.31 - ด.60 + ด.76 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ด.1 - ด.27 + ด.77 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ด.31 - ด.60 + ด.77 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ด.1 - ด.27 + ด.78 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย ด.31 - ด.60 + ด.78 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลประกอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

6 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง

สายเกาะบ้านโนนโค่น

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 9 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดศรีสะเกษ

ระยะทางดำเนินการ

0.790

กิโลเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	- ป้าย น1 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1/1 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + น1 + นส1 - นส14 + นส1 - นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + น1/น1 + นส1 - นส14 + นส14 (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกจุดหมาย ปลายทาง (2-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกจุดหมาย ปลายทาง (3-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกระยะทาง (4-น-2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกระยะทาง (2-น-3) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกระยะทาง (3-น-3) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 (2ชั้น) + นส14 (2ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + น1/1 + นส14 (2ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย น1 + น1/1 (2ชั้น) + นส1- นส14 (3ชั้น) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย บอกจุดหมาย ปลายทาง (2-น-2) (Over Heng)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้าย แจ้งข่าว (ข.1 , ข.2) (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายกิโลเมตร (เสาเหล็ก)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก (เสาคอนกรีต)	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.3.2 งานหลักรน้ำโค้ง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง							
	5.3.2(1) หลักรน้ำโค้ง	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.3.2(2) หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.3.2(3) หลักเขตทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-
	5.3.3 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	5.3.3(1) สีเหลือง กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	158.00	280.00	44,240.00	1.3822	387.02	61,148.53
	5.3.3(2) สีขาว กว้าง 10 เซนติเมตร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3.3(3) ทางม้าลายคนเดินข้าม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.3.4 หมุดสะท้อนแสง							
	5.3.4(1) ชนิดทึบทางเดียว	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.3.4(2) ชนิดสองทิศทาง	ชุด	-	-	-	-	-	-
	5.4 Rumble Strip	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.5 Timber Barricade	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.6 Guard rail							
	5.6.1 Guard rail คอสะพาน , ทางโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.6.2 Guard rail ทางตรง	เมตร	-	-	-	-	-	-
	5.7 งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.8 Approach Slab ความหนา 25 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	5.9 งานรื้อรางระบายน้ำเดิมเดิม	เมตร	-	-	-	-	-	-
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง							
	6.1 งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ							
	6.1.1 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-
	6.1.2 เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-
7	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	รวมราคาค่าต้นทุน				1,438,125.68	1.3822		1,987,777.31


ลงชื่อ



ตรวจ

นายจรินทร์ หมาไฉน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



นายศักดิ์ชัย ชัยจิตร
นายช่างโยธา

ประมาณราคา