

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายหัวสะพาน – ชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๗,๐๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ถนนบุกเบิก สายหัวสะพาน – ชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๘๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔ จำนวน ๑๐ แผ่น
 - ๖.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายบุญชวน เพ็ชรหิน
 ๒. นายจรินทร์ หมวดใหม่
 ๓. นายสถิตย์ชันวิจิตร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อบต.นาข้าวเสีย

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง (ถนนลูกรัง)

เส้นทางสาย หัวสะพาน - สายชลประทาน หมู่ที่ 10 ระยะทาง 0.355 กิโลเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวสะพาน ต.นาข้าวเสีย อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง

เจ้าของงาน อบต.นาข้าวเสีย

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่าอำนวยการ + ค่าไร 15% (บาท)	ค่าภาษี 7% (บาท)	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	391,564.01	58,734.60	27,409.48	477,708.09		
2	งานป้าย						
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครง	4,000.00			4,000.00		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				481,708.09		
	คิดเป็นเงินประมาณ				481,000.00		
(ตัวอักษร) (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)

(นายบุญชวน เพ็ชรหิน)

(นายจรินทร์ หมวดใหม่)

(นายสถิตย์ ชันวิจิตร)

รองปลัด อบต. นาข้าวเสีย

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างโยธา

(นางสาววิภา ทรัพย์ศิริกุล)

นางสาววิภา ทรัพย์ศิริกุล

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ประจำปีงบประมาณ 2558

ราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อบต.นาข้าวเสีย
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง (ถนนลูกรัง)
 เส้นทางสาย หัวสะพาน - สายชลประทาน หมู่ที่ 10

ระยะทาง 0.355 กม. ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 0+355 อำเภอ นาโยง
 ประเภทของผิวจราจร หินผุ กว้าง 4.00 ม. จังหวัด ตรัง
 ประเภทของไหล่ทาง - กว้าง 0.00 ม. แบบเลขที่
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 เส้นทางสายหัวสะพาน - สายชลประทาน หมู่ที่ 10

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	งานทาง					
1	งานดินคันทาง					
	1.1 งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	2,287.00	1.03	2,355.61	
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทาง	ตร.ม.	2,287.00	6.89	15,757.43	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
	2.1 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	
	2.2 งานชั้นรองพื้นทาง (หินผุ)	ลบ.ม.	1,477.00	130.61	192,910.97	
	2.3 งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	
3	งานอาคารระบายน้ำ					
	3.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
	ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	
	ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
	ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
	ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	27.00	3,660.00	98,820.00	
	ขนาด Ø 1.20 ม.	ม.	18.00	4,540.00	81,720.00	
	ขนาด Ø 1.50 ม.	ม.	-	-	-	
4	งานเบ็ดเตล็ดประกอบและอื่นๆ					
	4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				395,564.01	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

งชื่อ).....

(นายบุญชวน เพ็ชรหิน)

รองปลัด อบต. นาข้าวเสีย

(ลงชื่อ).....

(นายจรินทร์ หมวดใหม่)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางอารี ขวัญศรีสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

(ลงชื่อ).....

(นายสถิตย ชันวิจิตร)

นายช่างโยธา