

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๒๔,๐๐๐.๐๐บาท (-หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐ X ๑๕๐ เซนติเมตร หนา ๖ มม.....
ปั้มน้ำเพิ่มแรงดันในระบบท่อ จำนวน ๑ ชุด และระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาความยาว ๒,๒๖๓ เมตร.....
พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลน
ของ อบต.นาข้าวเสีย กำหนดเลขที่ ๑๗/๒๕๖๓)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐บาท.....
(-หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ ปร. ๔ จำนวน ๖ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายบุญชวน เพ็ชรหิน
 ๒. นายสมพล อุปมัยรัตน์
 ๓. นายสถิตย์ ชื่นวิจิตร

53800000				280,442.62	
----------	--	--	--	------------	--

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอโนนยาง จังหวัดศรีสะเกษ									
สถานที่ก่อสร้าง		หมู่ที่ 6 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอโนนยาง จังหวัดศรีสะเกษ				แบบที่ 17 / 2563			
หน่วยงานการ		สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย				กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย			
ประมาณราคาโดย		นายสถิตย์ ชื่นวิจิตร นายช่างโยธาชำนาญงาน				ประมาณราคาวັນที่ 8 พฤศจิกายน 2564			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวมต่อสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							280,442.62	
4	ปริมาณเพิ่มแรงดันน้ำในระบบท่อ (Booster Pump) ประกอบด้วยเป็นชุด								
	- บั้มหอยโข่ง ขนาด 5 แรงม้า 220 โวลท์ จำนวน 2 ตัว (สำหรับการทำงาน	2.00	ตัว	33,211.50	66,423.00	-	-	66,423.00	
	- ถังแรงดัน ขนาด 300 ลิตร (Diaphragm Tank)	1.00	ชุด	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
	- สวิตช์แรง (Pressure Switch)	1.00	ชุด	1,350.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	- วาล์วกัน ไหลย้อน (Check Valve)	1.00	ชุด	1,950.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
	- ท่อร่วมด้านทางสูบ (Header)	2.00	เมตร	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- วาล์ว (Gate Valve)	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- ท่อร่วมด้านทางจ่าย (Header)	2.00	เมตร	750.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- มาตรวัดแรงดัน (ด้านสูบและด้านจ่าย)	1.00	ชุด	600.00	600.00	-	-	600.00	
- โคโรจูนานเหล็ก	4.00	เมตร	994.25	3,977.00	-	-	3,977.00		

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุง /ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง					แบบที่ 17 / 2563				
หน่วยงานการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย				กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย					
ประมาณราคาโดย นายสถิตย์ ชื่นวิจิตร นายช่างโยธาชำนาญงาน				ประมาณราควันที่ 8 พฤศจิกายน 2564					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							375,742.62	
5	อุปกรณ์วาล์ว / ท่อ PVC ประสานระบบ - บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (Butterfly Valve) - ท่อ PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว / ข้อต่อ / น้ำยาประสานท่อ	1.00	ชุด	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
6	ค่าแรงปรับปรุงและติดตั้งประสานระบบ - รื้อระบบประปา / ระบบกรอง (ถึงประปาเดิม) - ตัดและปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ / ระบบวาล์ว	1.00	งาน	-	-	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
7	งานระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา - ท่อน้ำ พีวีซี ขนาดคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 4 นิ้ว - ท่อน้ำ พีวีซี ขนาดคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว - ท่อน้ำ พีวีซี ขนาดคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว - ท่อน้ำ พีวีซี ขนาดคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว - ข้อต่อ พีวีซี 90 องศา ขนาด Ø 4 นิ้ว - ข้อต่อ พีวีซี ตามทาง 90 องศา ขนาด Ø 4 นิ้ว - ข้อต่อ พีวีซี ตามทาง 90 องศา ขนาด Ø 4 นิ้ว ลด Ø 2 นิ้ว	608.00 400.00 900.00 355.00 13.00 1.00 1.00	เมตร เมตร เมตร เมตร อัน อัน อัน	149.53 92.29 42.05 26.63 149.53 317.16 340.00	90,914.24 36,916.00 37,845.00 9,453.65 1,943.89 317.16 340.00	120.00 75.00 40.00 30.00 - - -	72,960.00 30,000.00 36,000.00 10,650.00 - - -	163,874.24 66,916.00 73,845.00 20,103.65 1,943.89 317.16 340.00	
รวมยอดยกไป									765,082.56

[illegible]