



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร
หมู่ที่ ๒ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๔๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) มติคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๕๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏ
ตามแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอารี ขวัญศรีสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ท่อถึงหลักขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร (ทรงลูกบอล) งานติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๑๕ เมตร สูง ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด งานระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา ท่อ พีวีซี แข็ง ชั้นคุณภาพ ๘.๕ ความยาว ๕๖ เมตร งานปักเสาพาดสายไฟฟ้าระยะทาง ๖๙ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เลขที่ ๒๕/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ ปร. ๔ จำนวน ๕ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้

๑. นายสมพล อุบัยรัตน์	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางกัลยา เพชรสุทธิ	ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายสถิตย์ ชันวิจิตร	ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

สถานที่ หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ประเภท งานอาคาร (ประปา)

หน่วยราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน (งานระบบประปา)	400,781.36	1.3074	523,981.55	Fasctor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	523,981.55	
			คิดเป็นเงินประมาณ	523,000.00	
ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียที่ 147/2566 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2

ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมพล อุปมัยรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

.....ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสถิตย์ ชันวิจิตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางอารี ขวัญศรีสุทธิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

.....ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางกัลยา เพชรสุทธิ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายการประมาณการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12.00 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง					
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง		แบบที่		
หน่วยราชการ	สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย		กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย		
ประมาณราคาโดย นายสถิตย์ ชันวีจิตร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน			ประมาณราควันที่ 29 มีนาคม 2566		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
	รวมยอดยกมา				ค่าวัสดุและแรงงาน
					หมายเหตุ
2	งานหล่อเหล็กกับน้ำ(รวมอุปกรณ์ทุกชนิด จากไปย้งทองถึงเหล็กกับน้ำ)				
	2.1 หอดึงเหล็กสำเร็จรูป (ทรงกลม) ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร	1.00	ถัง	235,000.00	- -
	2.2 ส่วนประกอบอื่น ๆ				
	- เพื่อกวาล์วทองเหลือง ขนาด Ø 2 นิ้ว	1.00	ชุด	864.00	- -
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาด Ø 2 นิ้ว	1.00	ชุด	800.00	- -
	- สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ	1.00	ชุด	3,800.00	- -
	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดมีไม่น้อยกว่า Ø 2 นิ้ว	1.00	ชุด	180.00	- -
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ I3.5 (ทางน้ำเข้า)	3.00	ท่อน	728.97	- -
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ I3.5 (ทางน้ำกลับ)	3.00	ท่อน	728.97	- -
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว ขนาด Ø 2.5 นิ้ว	1.00	ชุด	1,150.00	- -
	- เสาค้ำท่อแดง Ø 20 มิลลิเมตร	1.00	ชุด	1,200.00	- -
	- สายทองแดงเบอร์ 25 มิลลิเมตร	5.00	m.	485.00	- -
	- แท่งทองแดง Ø 15 มิลลิเมตร ยาว 1.80 เมตร	1.00	ชุด	520.00	- -
	- มิเตอร์วัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ชุด	5,882.00	- -
3	งานติดตั้งตู้ควบคุม (ระบบเครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ)	1.00	ชุด	-	2,000.00
	รวมยอดยกไป				293,003.74

[illegible]

[illegible]

