

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน.)
๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(-หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ ปร. ๔ จำนวน ๕ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายบุญชวน เพ็ชรหิน
 ๒. นายสมพล อุบัยรัตน์
 ๓. นายสฤติย์ ชันวิจิตร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ 7 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ประเภท งานอาคาร (ประปา)

หน่วยราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน (งานระบบประปา)	882,272.63	1.3038	1,150,307.05	Fasctor F (ใช้ค่าระหว่าง)
2	ประเภทงานป้าย				ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5%
	2.1 ป้ายชื่อโครงการ	4,000.00	-	4,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	2.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,000.00	-	1,000.00	เงินจำยล่งหนำจำย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,155,307.05	
			คิดเป็นเงินประมาณ	1,155,000.00	
หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียที่ 249/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงาน โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญชวน เพ็ชรหิน)

รองปลัด อบต.นาข้าวเสีย

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....



นางอรวิ ขวัญศรีสุทธิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมพล อู๋ปมัยรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสถิตย์ ชันวิจิตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน					
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	เครื่องกรองน้ำเหล็ก ขนาด Ø 150 X 150 เซนติเมตร หน้า 6 มม. - ตัวเครื่องถังเหล็กทาสีภายนอก TOA - ตัวเครื่องถังภายในเคลือบสีอีพ็อกซี่ (Epoxy) - หัววาล์วท่อ PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว (ชั้น 13.5) - วาล์วได้ลมหัวถัง (Air vent) - บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (Butterfly Valve) ขนาด Ø 4 นิ้ว - บรรจุสารกรองแอคทีเวตคาร์บอน (Activated carbon) - บรรจุสารกรองแอนทราไซด์ (Anthracite) - บรรจุสารกรองแมงกานีส (Manganesezeolite) - บรรจุทรายกรอง (Sand)	1.00	เครื่อง	143,300.00	-
2	มิเตอร์น้ำ ขนาด Ø 4 นิ้ว (ชนิดหน้าแปลน) - วัสดุเหล็กหล่อ / ระบบแม่เหล็ก	1.00	ชุด	9,000.00	-
3	มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 220 โวลต์	1.00	ชุด	4,621.50	-
รวมยอดยกไป					315,241.10

[illegible]

