

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
 ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง สายบ้านนายรีน แก่นอินทร์ - คลองลำสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 เจ้าของงาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
 ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,128,500.12	1.3574	1,531,826.06	Factor F
2	ประเภทงานป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	2.1 แผ่นป้ายจราจร	2,140.00	-	2,140.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	2.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,000.00	-	4,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					แผ่นชุด 1
					Factor F (งานทาง) 1.3574
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)+(2)			1,537,966.06	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			1,537,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายสถิตย์ ชันวิจิตร) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
 (นายจรินทร์ หมวกใหม่) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายบุญชวน เพ็ชรหิน) รองปลัด อบต.นาข้าวเสีย

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นางอารี ขวัญศรีสุทธิ) นายก อบต.นาข้าวเสีย

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย


งบประมาณปี 2558

สายทาง สายบ้านนายรื่น แก่นอินทร์ - คลองลำลุง หมู่ที่ 4 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ตำบลนาข้าวเสีย
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.575 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 1 ช่วง
ผิวจราจร Concrete กว้าง 4.00 เมตร
ไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+575 ระยะทาง 0.575 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
1	งานกรูยทางวางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	690	1.23	848.70	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม	ตร.ม.	3,134	8.52	26,701.68	
3	งาน Benching	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
4	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	-	-	-	
5	งานดินถม(จากดินชั้นล่าง)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
6	งานดินถม(จากดินตัด)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
7	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
8	งานชั้นรองพื้นทาง			-	-	
	7.1 ชนิด ลูกรัง	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
9	งานชั้นพื้นทาง			-	-	
	8.1 ชนิด หินคลุก	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
10	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม. (แน่น)	115	470.00	54,050.00	
11	งานผิวทาง					
	10.1 ชนิด คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	2,300	404.00	929,200.00	
12	งานไหล่ทาง					
	11.1 ชนิด (หินคลุก)	ลบ.ม.	106.00	411.79	43,649.74	
13	งานระบายน้ำ					
	12.1 งานท่อลอดกลม คสล.					
	12.1.1 ขนาด f 0.40 ม.	ม.	-	-	-	
	12.1.2 ขนาด f 0.60 ม.	ม.	23.00	1,700.00	39,100.00	
	12.1.3 ขนาด f 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
	12.1.4 ขนาด f 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
	12.1.4 ขนาด f 1.20 ม.	ม.	-	-	-	
	12.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)					
	12.2.1 ขนาด 1- f 0.60 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.2 ขนาด 1- f 0.80 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.3 ขนาด 1- f 1.00 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.4 ขนาด 1- f 1.20 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.5 ขนาด 2- f 0.60 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.6 ขนาด 2- f 0.80 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.7 ขนาด 2- f 1.00 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.8 ขนาด 2- f 1.20 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.9 ขนาด 3- f 0.60 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.10 ขนาด 3- f 0.80 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.11 ขนาด 3- f 1.00 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.12 ขนาด 3- f 1.20 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
14	งานป้องกันกีดขวาง					
	13.1 งานปลูกหญ้าแบบ ปีกแฉ	ตร.ม.	-	-	-	


.....ประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	กํางานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
15	13.2 งานปลูกหญ้าแบบ	ตร.ม.	-	-	-	
	13.3 งาน Concrete slope protection	ตร.ม.	-	-	-	
	13.4 งานป้องกันกัดเซาะแบบ.....	ตร.ม.	-	-	-	
	งานเครื่องหมายจราจร					
	14.1 ป้ายจราจรแบบ บ-1	ชุด	1.00	1,370.00	1,370.00	
	14.2 ป้ายจราจรแบบ บ (บ2)	ชุด	-	-	-	
	14.3 ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด	1.00	770.00	770.00	
	14.4 ป้ายจราจรแบบ ค (ค1-ค60,ค62,ค75)	ชุด	-	-	-	
	14.5 ป้ายจราจรแบบ ค (ค61)	ชุด	-	-	-	
	14.6 ป้ายจราจรแบบ ค (ค63+ค66)	ชุด	-	-	-	
	14.7 ป้ายจราจรแบบ ค (ค64,ค67)	ชุด	-	-	-	
	14.8 ป้ายจราจรแบบ ค (ค65,ค68,ค70)	ชุด	-	-	-	
	14.9 ป้ายขาว เขวแบบ ค (ค69)	ชุด	-	-	-	
	14.10 ป้ายจราจรแบบ ค (ค71-ค73)	ชุด	-	-	-	
	14.11 ป้ายจราจรแบบ ค (ค74)	ชุด	-	-	-	
	14.12 ป้ายจราจรแบบ ค (ค76)	ชุด	-	-	-	
	14.13 ป้ายจราจรแบบ ค (ค77)	ชุด	-	-	-	
	14.14 ป้ายจราจรแบบ ค (ค78)	ชุด	-	-	-	
	14.15 ป้ายจราจรแบบ ค (ค1-ค10)+ค (ค76)	ชุด	-	-	-	
	14.16 ป้ายจราจรแบบ น-1	ชุด	-	-	-	
	14.17 ป้ายจราจรแบบ น-2(1 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-	
	14.18 ป้ายจราจรแบบ น-2(2 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-	
	14.19 ป้ายจราจรแบบ น-2(3 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-	
	14.20 ป้ายจราจรแบบ น-3(1 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-	
	14.21 ป้ายจราจรแบบ น-4	ชุด	-	-	-	
	14.22 ป้ายจราจรแบบ น-5	ชุด	-	-	-	
	14.23 GUARD RAIL					
	14.23.1 GUARD RAIL (หนา 3.2 มม.)	ม.	-	-	-	
	14.24 ป้ายจราจรแบบ บ-ค	ชุด	-	-	-	
	14.25 เสাপ้าย คสล.	ชุด	2.00	1,950.00	3,900.00	
	14.26 TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
	14.27 งานหลักกันโค้ง คสล.	หลัก	-	-	-	
	14.28 งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
	14.29 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง					
	14.29.1 ชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	
	14.29.2 ชนิดสีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	115.00	270.00	31,050.00	
16	งานอำนวยความสะดวกอื่น ๆ					
	15.1 ไฟกระพริบ โซล่าเซลล์	ชุด	-	-	-	
	15.2 ทางม้าลาย (1 แห่ง = 3.0 ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	
17	15.3 ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ปุ่ม	-	-	-	
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	4,000.00	4,000.00	
รวมกํางานต้นทุนงานทาง					1,134,640.12	


ประมาณราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายริน แก่นอินทร์ – คลองลำคุง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณ ๑,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท. (-หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน.-)
๔. ลักษณะงาน โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายริน แก่นอินทร์ – คลองลำคุง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๕๗๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (รูปแบบรายการตามที่ อบต.นาข้าวเสีย กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๕๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายบุญชวน เพ็ชรหิน
 ๒. นายจรินทร์ หมดใหม่
 ๓. นายสถิตย์ ชันวิจิตร