

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อบต.นาข้าวเสีย

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

เส้นทางสาย บ้านควนดินสอ หมู่ที่ 5

ระยะทาง 0.525 กิโลเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไสขม หมู่ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง

เจ้าของงาน อบต.นาข้าวเสีย

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	740,422.26	1.3574	1,005,049.18	Factor F
2	งานป้าย				ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%
2.1	แผ่นป้ายจราจร			2,140.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			4,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,011,189.18	ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,011,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ
(นายสถิตย์ ชันวิจิตร) นายช่างโยธา

ลงชื่อ ตรวจ
(นายจรินทร์ หมวดใหม่) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายบุญชวน เพ็ชรหิน) รองปลัด อบต.นาข้าวเสีย

ลงชื่อ อนุมัติ
(นางอารี ขวัญศรีสุทธิ) นายก อบต.นาข้าวเสีย

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ประจำปีงบประมาณ 2558

ส่วนราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อบต.นาข้าวเสีย

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

เส้นทางสาย บ้านควนคินสอ หมู่ที่ 5


ระยะทาง 0.525 กม. ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 0+525 อำเภอ นาโยง

ประเภทของผิวจราจร CAPESEAL กว้าง 5.00 ม. จังหวัด ตรัง

ประเภทของไหล่ทาง CAPESEAL กว้าง 0.00 ม. แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เส้นทางสายบ้านควนคินสอ หมู่ที่ 5

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ทำงานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานทาง					
	งานดินคันทาง					
	1.1 งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	945.00	1.00	945.00	
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,940.00	6.70	19,698.00	
	1.3 งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	
	1.4 งานดินตัด					
	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	
	1.5 งานดินถม					
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
	2.1 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	
	2.2 งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	
	2.3 งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	557.00	481.80	268,362.60	ระยะขนส่ง 8 กม.
	2.4 งานรองพื้น ผิวจราจร Prime Coat (CSS-1)	ตร.ม.	2,830.50	35.03	99,152.41	ระยะขนส่ง 847 กม.
	ไหล่ทาง Prime Coat (CSS-1)	ตร.ม.	-	-	-	
	2.5 งานผิวจราจรชนิด CAPESEAL	ตร.ม.	2,775.00	102.47	284,354.25	ระยะขนส่ง 847 กม.
	ชนิด	ตร.ม.	-	-	-	
	2.6 งานไหล่ทางชนิด CAPESEAL	ตร.ม.	-	-	-	
	ชนิด	ตร.ม.	-	-	-	
3	งานอาคารระบายน้ำ					
	3.1 งานท่อลอดกลม ก.ศ.ล.					
	ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	
	ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	17.00	1,780.00	30,260.00	
	ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
	ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	-	-	



ประมาณราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

10 กุมภาพันธ์ 2558

เส้นทางสายบ้านควนดินสอ หมู่ที่ 5

ลำดับที่	รายการ			หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
						ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ขนาด	Ø	1.20 ม.	ม.	-	-	-	
	ขนาด	Ø	1.50 ม.	ม.	-	-	-	
3.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)							
	ขนาด	1	- f 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด	1	- f 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด	1	- f 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด	2	- f 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด	2	- f 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด	2	- f 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด	3	- f 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด	3	- f 1.50 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.3	งานป้องกันกัดเซาะ							
	งานปลูกหญ้า			ตร.ม.	-	-	-	
	งาน Concrete Slope Protection			ตร.ม.	-	-	-	
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
4.1	ป้ายจราจร							ราคาเสาป้าย
	บ1			ชุด	1.00	1,370.00	1,370.00	1,950.00
	บ3-บ36,บ56			ชุด	1.00	770.00	770.00	
	บ2			ชุด	-	-	-	
	ด6+บ32			ชุด	-	-	-	
	ด4+บ32			ชุด	-	-	-	
	ด6+บ32			ชุด	-	-	-	
	ด1-ด60,ด75			ชุด	-	-	-	
	ด61			ชุด	-	-	-	
	ด63,ด66			ชุด	-	-	-	
	เสาป้าย			ชุด	2.00	1,950.00	3,900.00	
4.2	หลักกิโลเมตร			หลัก	-	-	-	
4.3	หลักกั้นโค้ง			หลัก	-	-	-	
4.4	GUARD RAIL			ม.	-	-	-	
4.5	TIMBER BARRICADE			ม.	-	-	-	
4.6	เครื่องหมายบนผิวทาง							
	สีเทอร์โม สีเหลือง			ตร.ม.	17.50	270.00	4,725.00	
	สีเทอร์โม สีขาว			ตร.ม.	107.50	270.00	29,025.00	
5	งานเบ็ดเตล็ดประกอบและอื่นๆ							
5.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			ป้าย	1.00	4,000.00	4,000.00	




..... ประมาณราคา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

10 กุมภาพันธ์ 2558

เส้นทางสายบ้านควนดินสอ หมู่ที่ 5

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				746,562.26	



..... ประมาณราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรผิวเรียบชนิด (CAPE SEAL) สายบ้านควนดินสอ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณ ๑,๐๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันบาทถ้วน.-)
๔. ลักษณะงาน โดยการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรผิวเรียบชนิด (CAPE SEAL) สายบ้านควนดินสอ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย (รูปแบบรายการตามที่ อบต.นาข้าวเสีย กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๐๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายบุญชวน เพ็ชรหิน
 ๒. นายจรินทร์ หมวดใหม่
 ๓. นายสถิตย์ ชันวิจิตร