

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-) แก้วแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-)
๔. ลักษณะงาน ติดตั้งเครื่องกรองน้ำเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐ X ๑๕๐ เซนติเมตร หนา ๖ มม.
ปั้มน้ำเพิ่มแรงดันน้ำในระบบท่อ จำนวน ๑ ชุด และระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาความยาว ๑,๗๗๙ เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลน
ของ อบต.นาข้าวเสีย กำหนดเลขที่ ๑๖/๒๕๖๓)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๑๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๔ จำนวน ๕ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายบุญชวน เพ็ชรหิน
 ๒. นายสมพล อุปมัยรัตน์
 ๓. นายสฤติย์ ชื่นวิจิตร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ปรับปรุง / ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

สถานที่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ประเภท งานอาคาร (ประปา)

หน่วยราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน (งานระบบประปา)	851,485.70	1.3039	1,110,252.20	Fasctor F
2	ประเภทงานป้าย				ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5%
	2.1 ป้ายชื่อโครงการ	4,000.00	-	4,000.00	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	2.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,000.00	-	1,000.00	เงินจำนองล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ใช้ Fasctor F (ค่าระหว่าง)
					1.3039
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,115,252.20	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,115,000.00	
หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสียที่ 183/2565 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงานโครงการปรับปรุง / ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายบุญชวน เพ็ชรหิน)

รองปลัด อบต.นาข้าวเสีย

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมพล อุดมย์รัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางอารี ขวัญศรีสุทธิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสถิตย์ ชันวิจิตร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

[illegible]

[illegible]

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน									
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง									
หน่วยงานการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย					แบบที่				
ประมาณราคาโดย นายสถิตย์ ชื่นวิจิตร นายช่างโยธาชำนาญงาน					กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย				
					ประมาณราคาวัดวันที่ 19 พฤษภาคม 2565				
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารีاضติของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							837,394.72	
	- ซื้อท่อ พีวีซี 90 องศา ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	5.00	อัน	17.76	88.80	-	-	88.80	
	- ซื้อท่อ พีวีซี ตามทาง 90 องศา ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ลด Ø 1/2 นิ้ว	14.00	อัน	29.10	407.40	-	-	407.40	
	- ประตูน้ำ (บอลวาล์ว พีวีซี) Ø 1 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	161.00	322.00	-	-	322.00	
	- ฝากรอบ CAP ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว	2.00	อัน	14.60	29.20	-	-	29.20	
	- ฝากรอบ CAP ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	14.00	อัน	3.00	42.00	-	-	42.00	
	- ท่อน้ำ พีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	7.50	เมตร	12.61	94.58	-	-	94.58	
	- น้ำยาประสานท่อ พีวีซี ขนาด 250 กรัม	10.00	กระป๋อง	121.50	1,215.00	-	-	1,215.00	
8	ท่อสูบ / ลง และอุปกรณ์ (จากบ่อกักเก็บยังอาคารโรงสูบล)								
	- ท่อน้ำ พีวีซี ชั้นคุณภาพ 8.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว	50.00	เมตร	53.03	2,651.50	40.00	2,000.00	4,651.50	
	- ท่อร้อยสายไฟ พีวีซี ขนาด Ø 1 นิ้ว	50.00	เมตร	7.81	390.50	-	-	390.50	
	- สายไฟ VCT ขนาด 3 X 2.5 ตร.มม.	50.00	เมตร	83.50	4,175.00	-	-	4,175.00	
	- สายไฟ VCT ขนาด 2 X 1.5 ตร.มม.	50.00	เมตร	53.50	2,675.00	-	-	2,675.00	
	รวมงานต้นทุนรายการที่ 1 - 8 ทั้งสิ้น							851,485.70	