

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

1. นายราชการ : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
 2. ประเภทงาน : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 3. สถานที่ก่อสร้าง : สายทาง สายบ้านหนองวังยาว หมู่ที่ 6 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 4. เจ้าของงาน : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
 5. ประมาณการตามแบบ : ปร. 4 จำนวน : 2 แผ่น
 6. ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	796,092.00	1.3574	1,080,615.28	Factor F
2	ประเภทงานป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	4,000.00	-	4,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					แผ่นสรุป1
					Factor F (งานทาง) 1.3574
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)+(2)			1,084,615.28	✓
	คิดเป็นราคาก่อสร้างทั้งสิ้น			1,084,600.00	
	ตัวอักษร				
	หนึ่งล้านแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
 (นายสฤติชัย ชันวิจิตร) นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ
 (นายจรินทร์ หมดไหม) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายบุญชวน เพ็ชรหิน) รองปลัด อบต.นาข้าวเสีย

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นางอารี ขวัญศรีสุทธิ) นายก อบต.นาข้าวเสีย


ใบประมาณราคาก่อสร้างงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย
งบประมาณปี 2557

สายทาง สายบ้านหนองวังยาว หมู่ที่ 6 ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
 ตำบลนาข้าวเสีย
 อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.431 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 1 ช่วง
 ผิวจราจร Concrete กว้าง 4.00 เมตร
 ไหล่ทาง วัสดุพื้นทางเดิม กว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร
 ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+431 ระยะทาง 0.431 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
1	งานกรูทางวางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	
2	งานปรับเกลี่ยแถมและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,155	9.60	20,688.00	
3	งาน Benching	ลบ.ม. (แน้น)	-	-	-	
4	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	-	-	-	
5	งานดินถม(จากดินขนสง)	ลบ.ม. (แน้น)	-	-	-	
6	งานดินถม(จากดินตัด)	ลบ.ม. (แน้น)	-	-	-	
7	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม. (แน้น)	-	-	-	
8	งานชั้นรองพื้นทาง					
	7.1 ชนิด ลูกกรัง	ลบ.ม. (แน้น)	-	-	-	
9	งานชั้นพื้นทาง					
	8.1 ชนิด หินคลุก	ลบ.ม. (แน้น)	-	-	-	
10	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม. (แน้น)	86	530.00	45,580.00	
11	งานผิวทาง					
	10.1 ชนิด คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,724	406.00	699,944.00	
12	งานไหล่ทาง					
	11.1 ชนิด (หินผุ)	ลบ.ม.	-	-	-	
13	งานระบายน้ำ					
	12.1 งานท่อลอดกลม คสล.					
	12.1.1 ขนาด f 0.40 ม.	ม.	6.00	1,110.00	6,660.00	
	12.1.2 ขนาด f 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
	12.1.3 ขนาด f 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
	12.1.4 ขนาด f 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
	12.1.4 ขนาด f 1.20 ม.	ม.	-	-	-	
	12.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)					
	12.2.1 ขนาด 1- f 0.60 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.2 ขนาด 1- f 0.80 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.3 ขนาด 1- f 1.00 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.4 ขนาด 1- f 1.20 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.5 ขนาด 2- f 0.60 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.6 ขนาด 2- f 0.80 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.7 ขนาด 2- f 1.00 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.8 ขนาด 2- f 1.20 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.9 ขนาด 3- f 0.60 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.10 ขนาด 3- f 0.80 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.11 ขนาด 3- f 1.00 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
	12.2.12 ขนาด 3- f 1.20 ม. (HW+EW =)	จุด	-	-	-	
14	งานป้องกันกรัดเซาะ					
	13.1 งานปลูกหญ้าแบบ ปักแฉ	ตร.ม.	-	-	-	



.....ประมาณราคา

ลำดับที่	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
15	13.2 งานปาดหน้าผิวลาด	ตร.ม.	-	-	-	
	13.3 งาน Concrete slope protection	ตร.ม.	-	-	-	
	13.4 งานป้องกันกัดเซาะแบบ	ตร.ม.	-	-	-	
	งานเครื่องหมาจระเข้					
	14.1 ป้ายจราจรแบบ บ-1	ชุด	-	-	-	
	14.2 ป้ายจราจรแบบ บ (บ2)	ชุด	-	-	-	
	14.3 ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด	-	-	-	
	14.4 ป้ายจราจรแบบ ค (ค1-ค60,ค62,ค75)	ชุด	-	-	-	
	14.5 ป้ายจราจรแบบ ค (ค61)	ชุด	-	-	-	
	14.6 ป้ายจราจรแบบ ค (ค63+ค66)	ชุด	-	-	-	
	14.7 ป้ายจราจรแบบ ค (ค64,ค67)	ชุด	-	-	-	
	14.8 ป้ายจราจรแบบ ค (ค65,ค68,ค70)	ชุด	-	-	-	
	14.9 ป้ายจราจรแบบ ค (ค69)	ชุด	-	-	-	
	14.10 ป้ายจราจรแบบ ค (ค71-ค73)	ชุด	-	-	-	
	14.11 ป้ายจราจรแบบ ค (ค74)	ชุด	-	-	-	
	14.12 ป้ายจราจรแบบ ค (ค76)	ชุด	-	-	-	
	14.13 ป้ายจราจรแบบ ค (ค77)	ชุด	-	-	-	
	14.14 ป้ายจราจรแบบ ค (ค78)	ชุด	-	-	-	
	14.15 ป้ายจราจรแบบ ค (ค1-ค10)+ค (ค76)	ชุด	-	-	-	
	14.16 ป้ายจราจรแบบ น-1	ชุด	-	-	-	
	14.17 ป้ายจราจรแบบ น-2(1 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-	
	14.18 ป้ายจราจรแบบ น-2(2 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-	
	14.19 ป้ายจราจรแบบ น-2(3 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-	
	14.20 ป้ายจราจรแบบ น-3(1 แผ่นป้าย)	ชุด	-	-	-	
	14.21 ป้ายจราจรแบบ น-4	ชุด	-	-	-	
	14.22 ป้ายจราจรแบบ น-5	ชุด	-	-	-	
	14.23 GUARD RAIL					
	14.23.1 GUARD RAIL (หนา 3.2 มม.)	ม.	-	-	-	
	14.24 ป้ายจราจรแบบ บ-ค	ชุด	-	-	-	
	14.25 เสাপ้าย คสล.	ชุด	-	-	-	
	14.26 TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
	14.27 งานหลักกันโค้ง คสล.	หลัก	-	-	-	
	14.28 งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
	14.29 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง					
	14.29.1 ชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	
	14.29.2 ชนิดสีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	86.00	270.00	23,220.00	
16	งานอำนวยความสะดวกอื่น ๆ					
	15.1 ไฟกระพริบ โซล่าเซลล์	ชุด	-	-	-	
	15.2 ทางม้าลาย (1 แห่ง = 3.0 ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	
17	15.3 ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ปุ่ม	-	-	-	
	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	4,000.00	4,000.00	
รวมต้นทุนงานทาง					800,092.00	


 ประมาณราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองวังยาว หมู่ที่ ๖ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๘๘,๕๘๔.๐๐ บาท. (-หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน.-)
๔. ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองวังยาว หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย. (รายละเอียดรูปแบบรายการตามปริมาณงาน และ แบบแปลน ที่ อบต.นาข้าวเสีย กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๐๘๔,๖๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านแปดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน.-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ พร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ คน ดังนี้
 ๑. นายบุญชวน เพ็ชรหิน
 ๒. นายจรินทร์ หมวดใหม่
 ๓. นายสถิตย์ ชันวิจิตร